
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Glinniku - koszty kwalifikowane

ADRES INWESTYCJI: Świetlica wiejska w Glinniku, Glinnik 73, 21-143 Abramów

NAZWA INWESTORA: Ochotnicza Straż Pożarna w Glinniku

ADRES INWESTORA: Glinnik 73, 21-143 Abramów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Piotr Józefczuk

POZIOM CEN: Sekocenbud, Intercenbud I kw. 2025 r.
Sekocenbud, Intercenbud I kw. 2025 r., ceny producentów

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Świetlica w Glinniku									
	Kosztorys netto									
	VAT 23%									
	Kosztorys brutto									

Słownie:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Świetlica w Glinniku			
1.1		Ocieplenie stropu - część kwalifikowana			
1 d.1.1	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome z wełny mineralnej układane na sucho Płyta z mineralnej wełny do izolacji poddaszy wentylowanych o grub. 150 mm, wsp. 0,040 W/m2K	m2		
		(29 - 4,79) * 8,6	m2	208,206	
				RAZEM	208,206
2 d.1.1	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome z wełny mineralnej układane na sucho - druga warstwa Płyta z mineralnej wełny do izolacji poddaszy wentylowanych o grub. 150 mm, wsp. 0,040 W/m2K	m2		
		(29 - 4,79) * 8,6	m2	208,206	
				RAZEM	208,206
1.2		Wykonanie stropu podwieszonego (pom. sali widowiskowej, sceny)			
3 d.1.2	KNR AT-12 0201-04 kalk. własna	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej 60CD dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01 - UWAGA - pręty wieszaków montować do boku drewnianej konstrukcji dźwigarów dachowych (np. przewiercając się od góry przez przybita od dołu warstwę desek gr. 25 mm sufitu i płytę pilśniową gr. 5-8 mm) Płyty gipsowo-kartonowe ognioochronne, gr. 12,5 mm	m2		
		<scena> 6,12 * 3,7	m2	22,644	
		<sala> 11,4 * 8,0	m2	91,200	
				RAZEM	113,844
1.3		Prace malarskie - pom. sali widowiskowej, sceny			
4 d.1.3	KNR-W 4-01 1216-01 kalk. własna	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m2		
		<scena> 6,12 * 3,7	m2	22,644	
		<sala> 11,4 * 8,0	m2	91,200	
		<okna> 1,1 * 1,7 * 9	m2	16,830	
		<drzwi> 1,5 * 2,15 * 2	m2	6,450	
				RAZEM	137,124
5 d.1.3	KNR-W 4-01 0353-13 kalk. własna	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1.3	KNR-W 4-01 0324-02 kalk. własna	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.3	KNR-W 4-01 0325-03 kalk. własna	Zamurowanie przebieg w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany - pom. jw. + sala widowiskowa i scena	m2		
		<WC> (3,6 + 3,56) * 2 * 2,9	m2	41,528	
		<przedsionek> (3,56 + 3,56) * 2 * 2,9	m2	41,296	
		<pokój wyborczy> (8,0 + 4,56) * 2 * 2,9	m2	72,848	
		<scena> (6,12 + 3,7) * 2 * 2,7	m2	53,028	
		<sala> (11,4 + 8,0) * 2 * 3,8	m2	147,440	
				RAZEM	356,140
9 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<scena> (6,12 + 3,7) * 2 * 2,7	m2	53,028	
		<sala> (11,4 + 8,0) * 2 * 3,8	m2	147,440	
				RAZEM	200,468
10 d.1.3	KNR 2-02 1505-05 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2		
		<scena> 6,12 * 3,7	m2	22,644	
		<sala> 11,4 * 8,0	m2	91,200	
				RAZEM	113,844
1.4		Wykonanie niwelacji progu w przedsionku			
11 d.1.4	KNR-W 2-02 0702-09	Kalkulacja własna - Wykonanie nakładki z blachy żeberkowej nierdzewnej lub kwasoodpornej gr. 5 mm w wejściu do Pm. Nr 5 - o wym. 2,0*0,4 m wys. 7 cm - dostawa i montaż Blacha stalowa kwasoodporna, o grubości 5,0 mm, w wyrobie, docięta i wyprofilowana	m2		
		2 * 0,4	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
1.5		Wymiana wylazu dachowego (pom. Nr 2)			
12 d.1.5	KNNR 2 1105-02 kalk. własna	Demontaż istniejącego wylazu	m2		
		0,8 * 1,0	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
13 d.1.5	KNNR 2 1105-02	Dostawa i montaż nowego wylazu na strych fabrycznie wykończonego, ocieplonego	m2		
		0,8 * 1,0	m2	0,800	
				RAZEM	0,800
1.6		Prace malarskie - pom. WC, przedsionka			
14 d.1.6	KNR-W 4-01 1216-01 kalk. własna	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią - pom. WC, przedsionka i pokoju wyborczego	m2		
		<WC> 3,6 * 3,56	m2	12,816	
		<przedsionek> 3,56 * 3,56	m2	12,674	
				RAZEM	25,490
15 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity - pom. jw.	m2		
		<WC> 3,6 * 3,56	m2	12,816	
		<przedsionek> 3,56 * 3,56	m2	12,674	
				RAZEM	25,490
16 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany - pom. jw.	m2		
		<WC> (3,6 + 3,56) * 2 * 2,9	m2	41,528	
		<przedsionek> (3,56 + 3,56) * 2 * 2,9	m2	41,296	
				RAZEM	82,824
17 d.1.6	KNR-W 4-01 0621-01 0621-02 kalk. własna	3-krotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodą smarowania	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
18 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-01 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		<WC> 3,6 * 3,56	m2	12,816	
		<przedsionek> 3,56 * 3,56	m2	12,674	
				RAZEM	25,490
19 d.1.6	KNR-W 4-01 1204-02 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		<WC> (3,6 + 3,56) * 2 * 2,9	m2	41,528	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<przedsionek> (3,56 + 3,56) * 2 * 2,9	m2	41,296	
				RAZEM	82,824
1.7		Wykonanie utwardzenia do furtki			
20 d.1.7	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m2		
		7 * 1,5	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
21 d.1.7	KNNR 6 0101-07 kalk. własna	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. III-IV na całej szerokości jezdni i chodników	m2		
		poz.20	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
22 d.1.7	KNNR 6 0103-01 kalk. własna	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		poz.20	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
23 d.1.7	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		7 * 2 + 1,5	m	15,500	
				RAZEM	15,500
24 d.1.7	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża	m3		
		poz.23 * 0,3 * 0,3	m3	1,395	
				RAZEM	1,395
25 d.1.7	KNR 2-31 0407-05 kalk. własna	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		poz.23	m	15,500	
				RAZEM	15,500
26 d.1.7	KNNR 6 0113-02	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 gr. 15 cm	m2		
		poz.20	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
27 d.1.7	KNNR 6 0112-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		poz.20	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
28 d.1.7	KNNR 6 0502-01	Dojście z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		poz.20	m2	10,500	
				RAZEM	10,500
1.8		Wywóz gruzu			
29 d.1.8	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		<wykopy pod utwardzenie> poz.20 * 0,25	m3	2,625	
		<wykopy pod obrzeżee> poz.23 * 0,2 * 0,2	m3	0,620	
				RAZEM	3,245
30 d.1.8	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km wg uznania Wykonawcy	m3		
		poz.29	m3	3,245	
				RAZEM	3,245
31 d.1.8	kalk. własna	Koszt utylizacji materiałów rozbiórkowych	m3		
		poz.30	m3	3,245	
				RAZEM	3,245