
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Glinniku - koszty niekwalifikowane

ADRES INWESTYCJI: Świetlica wiejska w Glinniku, Glinnik 73, 21-143 Abramów

NAZWA INWESTORA: Ochotnicza Straż Pożarna w Glinniku

ADRES INWESTORA: Glinnik 73, 21-143 Abramów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Piotr Józefczuk

POZIOM CEN: Sekocenbud, Intercenbud I kw. 2025 r.
Sekocenbud, Intercenbud I kw. 2025 r., ceny producentów

NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	KzMat	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Ocieplenie stropu - część niekwalifikowana									
2	Prace zewnętrzne									
	Kosztorys netto									
	VAT 23%									
	Kosztorys brutto									

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Ocieplenie stropu - część niekwalifikowana			
1 d.1	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome z wełny mineralnej układane na sucho Płyta z mineralnej wełny do izolacji poddaszy wentylowanych o grub. 150 mm, wsp. 0,040 W/m2K	m2		
		4,79 * 8,6	m2	41,194	
				RAZEM	41,194
2 d.1	KNNR 2 0602-05	Izolacje poziome z wełny mineralnej układane na sucho - druga warstwa Płyta z mineralnej wełny do izolacji poddaszy wentylowanych o grub. 150 mm, wsp. 0,040 W/m2K	m2		
		4,79 * 8,6	m2	41,194	
				RAZEM	41,194
2		Prace zewnętrzne			
2.1		Wykonanie pochylni zewnętrznej do budynku Świetlicy wiejskiej w Glinniku			
2.1.1		Prace rozbiórkowe			
3 d.2.1.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3		
		2,5 * 5 * 0,4 * 0,4	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
4 d.2.1.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ANALOGIA - rozebranie fragmentu schodów z kostki brukowej	m2		
		<schody> (1,6 + 2,5 + 0,66) * 1,63	m2	7,759	
		<dojście - pod pochylnię> 5,5 * 2,7 + 1,65 * 1,5	m2	17,325	
				RAZEM	25,084
5 d.2.1.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		2,5 * 5 + 0,4 * (1 + 2 + 3 + 4) + 1,6 * 3	m	21,300	
				RAZEM	21,300
6 d.2.1.1	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
7 d.2.1.1	KNR 2-31 0802-05 0802-06	Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2		
		poz.4	m2	25,084	
				RAZEM	25,084
2.1.2		Wykonanie schodów i pochylni			
8 d.2.1.2	KNR 2-31 0401-08	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		<pochylnia> 3,6 + 2,65 + 3,6 + 4,0 + 0,3 + 4,0 + 1,5	m	19,650	
		<schody - podstopnice> 2,5 * 5 + 0,4 * (1 + 2 + 3 + 4) + 1,6 * 3 + 0,5 * 5	m	23,800	
				RAZEM	43,450
9 d.2.1.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod palisady, podstopnice, betonowa z oporem	m3		
		poz.8 * 0,6 * 0,2	m3	5,214	
				RAZEM	5,214
10 d.2.1.2	KNR 2-31 0403-03 kalk. własna	Palisady betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej Palisada, o wymiarach 10x20x50 cm, szara	m		
		4,0 + 4,0 + 0,3	m	8,300	
				RAZEM	8,300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11 d.2.1. 2	KNR 2-31 0403-03 kalk. własna	Palisady betonowe wystające na podsypce cementowo-piaskowej Palisada, o wymiarach 10x20x90 cm, szara	m		
		3,6 * 2 + 2,65 + 1,5	m	11,350	
				RAZEM	11,350
12 d.2.1. 2	KNR 2-31 0105-07 0105-08 analogia	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - średnio 30 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		<podest> 1,5 * 1,5 + 1,5 * 2,5	m2	6,000	
		<pochylnia> (3,6 + 2,0 + 4,0) * 1,2	m2	11,520	
		<schody> 2,8 * 0,3 * 5	m2	4,200	
				RAZEM	21,720
13 d.2.1. 2	KNR 2-31 0407-05 kalk. własna	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		2,5 * 5 + 0,4 * (1 + 2 + 3 + 4) + 0,5 * 5	m	19,000	
				RAZEM	19,000
14 d.2.1. 2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - pochylnia	m2		
		<podest> 1,5 * 1,5 + 1,5 * 2,5	m2	6,000	
		<pochylnia> (3,6 + 2,0 + 4,0) * 1,2	m2	11,520	
				RAZEM	17,520
15 d.2.1. 2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - uzupełnienie schodów	m2		
		<schody> (1,6 + 2,5) * (1,63 + 0,5)	m2	8,733	
				RAZEM	8,733
16 d.2.1. 2	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - dojsćcie	m2		
		7,0 * 1,4	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
17 d.2.1. 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż poręczy stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej farbami olejnymi - na schodach	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
18 d.2.1. 2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż poręczy podwójnej stalowej, zabezpieczonej antykorozyjnie i malowanej farbami olejnymi - na pochylni dla osób niepełnosprawnych (rura na wys. 90 cm i na wys. 75 cm	m		
		0,3 * 4 + (3,6 * 2 + 2,5 + 1,5 + 2 * 2 + 1,5 + 1,5 + 0,3 + 4,0 * 2)	m	27,700	
				RAZEM	27,700
2.2		Wywóz gruzu			
19 d.2.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		<elementy betonowe> poz.3	m3	2,000	
		<podstopnice z obrzeży> poz.5 * 0,08 * 0,3	m3	0,511	
		<krawężnik> poz.6 * 0,3 * 0,2	m3	0,090	
		<wykopy pod rowki pochylni, ławy> poz.8 * 0,8 * 0,3	m3	10,428	
				RAZEM	13,029
20 d.2.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km wg uznania Wykonawcy	m3		
		poz.19	m3	13,029	
				RAZEM	13,029
21 d.2.2	kalk. własna	Koszt utylizacji materiałów rozbiórkowych	m3		
		poz.20	m3	13,029	
				RAZEM	13,029