

Przedmiar SzP w Wielkiem

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Łazienka dla NPS			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
3 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
4 d.1	KNR AT-22 0204-05	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
5 d.1	KNR AT-23 0206-03	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
6 d.1	KNR 2-0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej dla NPS montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla NPS	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	Kalk.własna	Montaż uchwytów ściennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNNR 4 0137-04	Baterie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNNR 5 0102-07	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
11 d.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
13 d.1	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 -przycisk pociagowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-przycisk kasujący	szt.		
		1	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
15	KNNR 5 d.1 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-Lampka z buczkiem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2-02 d.1 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
2		Balustrady schodowe			
18	KNR 2-02 d.2 1207-02	Dostarczenie i montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej polerowanej wys.75 i 90 cm.	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
3		Parking dla NSP, pochylnia			
19	KNR 4-01 d.3 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- analogia rozbiórka podjazdu	m3		
		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
20	KNR 4-01 d.3 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3		
		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
21	KNR 2-31 d.3 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
22	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
23	KNR 2-31 d.3 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
24	KNR 2-31 d.3 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
25	KNR 2-31 d.3 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
26	KNR 2-31 d.3 0401-04	Rowki pod palisadę	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
27	KNR 2-31 d.3 0401-04	Rowki pod obrzeża	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
28	KNR 2-31 d.3 0403-04	Palisada betonowa o h=80	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
29	KNR 2-31 d.3 0403-04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		28	m	28,000	

				RAZEM	28,000
30 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
31 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
32 d.3	Kalk.własna	Malowanie nawierzchni miejsc postojowych dla niepełnosprawnych	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
4		Stolarka drzwiowa zewnętrzna ,daszek			
33 d.4	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
34 d.4	KNR 0-19 0931-08	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie	m2		
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
35 d.4	KNR 2-02 1220-04	Konstrukcje daszków jednospadowe	m2		
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
36 d.4	Kalk.własna	Montaż rolet wewnętrznych okien o pow. do 1.5 m2	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	1,000
5		Oznaczenia kontrastowe ścian i podłóg, schodów			
38 d.5	KNR 2-02 1509-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm	m		
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
6		Lampy zewnętrzne- dojście do obiektu			
40 d.6	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego Naświetlacz ze źródła światła LED 20500 lm/740 IP65	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000