

Przedmiar ZSZ Abramów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty rozbiórkowe i ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przetrzutem	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
2 d.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m3		
		2,2 * 2,2 * 2,0	m3	9,680	
				RAZEM	9,680
3 d.1	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3		
		9,68	m3	9,680	
				RAZEM	9,680
4 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1,45 * 1,45 * 2	m2	4,205	
				RAZEM	4,205
5 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		1,5*0,38*1*2	m3	1,140	
				RAZEM	1,140
6 d.1	KNR 4-01 0108-03 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km grunt.kat. IV	m3		
		9,68	m3	9,680	
				RAZEM	9,680
2		Płyta fundamentowa			
7 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		2,2 * 2,2 * 0,2	m3	0,968	
				RAZEM	0,968
8 d.2	KNR 2-02 0205-01	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
9 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
		0,2	t	0,200	
				RAZEM	0,200
10 d.2	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2		
		4,4	m2	4,400	
				RAZEM	4,400
3		Winda osobowa			
11 d.3	Kalk.własna	Dostawa i montaż platformy hydraulicznej w konstrukcji samonośnej na zewnątrz budynku wraz z dokumentacją odbiorową UDT	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Łazienka dla NPS			
12 d.4	Kalk.własna	Montaż uchwytów ściennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13 d.4	KNNR 5 0102-07	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
-----	----------	-------------------	------	---------	-------

14 d.4	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.4	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
16 d.4	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 -przycisk pociagowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.4	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-przycisk kasujący	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.4	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-Lampka z buczką	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Parking dla NPS			
19 d.5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
20 d.5	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
21 d.5	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
22 d.5	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
23 d.5	KNR 2-31 0109-04	Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
24 d.5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
25 d.5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
26 d.5	Kalk.wlasna	Malowanie nawierzchni miejsc postojowych dla niepełnosprawnych	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000

Przedmiar

				RAZEM	22,000
6		Remont posadzki sali gimnastycznej			
36 d.8	KNR 4-01 0816-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłonem	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
37 d.8	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów, malowanie lini	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
11		Oznaczenia kontrastowe ścian i podłóg, schodów			
48	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową	m		

d.11	1509-04	drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm			
		632	m	632,000	
				RAZEM	632,000
12		Rolety			
49 d.12	KNR K-06 0403-01	Wyposażenie dodatkowe do okien - rolety wewnętrzne	szt.		
		7+19	szt.	26,000	
				RAZEM	26,000
13		Lampy zewnętrzne- dojście do obiektu			
51 d.13	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego Naświetlacz ze źródła światła LED 20500 lm/740 IP65	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

