

## Przedmiar SP Wielkie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Łazienka dla NPS</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
3 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		24	m2	24,000	
				RAZEM	24,000
4 d.1	KNR AT-22 0204-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
5 d.1	KNR AT-23 0206-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
6 d.1	KNR 2- 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej dla NPS montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla NPS	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	Kalk.własna	Montaż uchwytów ściennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1	KNNR 4 0137-04	Baterie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNNR 5 0102-07	Rury winidurowe karbowane (giętkie) o śr.do 26 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
11 d.1	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.1	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
13 d.1	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 -przycisk pociagowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-przycisk kasujący	szt.		
		1	szt.	1,000	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
15	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg-Lampka z buczkiem	szt.		
d.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m2		
d.1		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
<b>2</b>		<b>Balustrady schodowe</b>			
17	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.p rzec.		
d.2		18	szt.p rzec.	18,000	
				RAZEM	18,000
18	KNR 2-02 1207-02	Dostarczenie i montaż balustrady schodowej ze stali nierdzewnej polerowanej wys.110 cm.Prześwit pomiędzy elementami pionowymi balustrady 12 cm	m		
d.2		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
<b>3</b>		<b>Parking dla NSP, pochylnia</b>			
19	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm- analogia rozbiórka podjazdu	m3		
d.3		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
20	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m3		
d.3		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
21	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
d.3		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
22	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m2		
d.3		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
23	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
d.3		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
24	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2		
d.3		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
25	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
26	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod palisadę	m		
d.3		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
27	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod obrzeża	m		
d.3		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
28	KNR 2-31 0403-04	Palisada betonowa o h=80	m		
d.3					

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
-----	----------	-------------------	------	---------	-------

		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
29	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na	m		
d.3	0403-04	podsypane cementowo-piaskowej			
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
30	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypane	m		
d.3	0407-03	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem			
		35	m	35,000	
				RAZEM	35,000
31	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm	m2		
d.3	0511-03	na podsypane cementowo-piaskowej			
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
32	Kalk.własna	Malowanie nawierzchni miejsc postojowych dla	m2		
d.3		niepełnosprawnych			
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
<b>4</b>		<b>Stolarka drzwiowa zewnętrzna ,daszek</b>			
33	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o	m2		
d.4	0354-08	powierzchni ponad 2 m2			
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
34	KNR 0-19	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe	m2		
d.4	0931-08	dwuskrzydłowe oszklone na budowie			
		3,5	m2	3,500	
				RAZEM	3,500
35	KNR 2-02	Konstrukcje daszków jednospadowe	m2		
d.4	1220-04				
		4,5	m2	4,500	
				RAZEM	4,500
36	Kalk.własna	Montaż rolet wewnętrznych okien o pow. do 1.5 m2	m2		
d.4					
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
37	KNR-W 2-02	Parapety, półki, ludy i nakrywy wewnętrzne - analogia	m		
d.4	2119-08	montaż ludy do wydawania posiłków			
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>5</b>		<b>Oznaczenia kontrastowe ścian i podłóg, schodów</b>			
38	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową	m		
d.5	1509-04	drewnianych cokołów o wysokości do 20 cm			
		52	m	52,000	
				RAZEM	52,000
<b>6</b>		<b>Lampy zewnętrzne- dojście do obiektu</b>			
40	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego	szt.		
d.6	1004-01	Naświetlacz ze źródła światła LED 20500 lm/740 IP65			
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
<b>7</b>		<b>Likwidacja nosków stopni schodowych</b>			
41	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego -analogia	m2		
d.7	0105-01	usuniecie nosków stopni schodowych			
		12	m2	12,000	
				RAZEM	12,000