

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
	łazienka	1,5 * 3,36	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
2	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych- analogia rozbiórka okładzin ceramicznych ścian	m2		
		(1,5 + 3,36) * 2 * 2	m2	19,440	
				RAZEM	19,440
3	KNR 4-02 0233-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-04 0705-05	Demontaż misek klozetowych fajansowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 4-02 0152-01	Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - zbiornik (bojler) o pojemności 100-300 dm ³ - analogia demontaż i montaż ponowny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-04 0705-08	Demontaż umywalek fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-02 0121-01	Demontaż rurociągu z PVC, cPVC o śr. 15-32 mm o połączeniach klejonych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		1,5 * 3,36	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
10	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		1,5 * 3,36	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
11	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		1,5 * 3,36	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
12	KNR AT-23 0207-02	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm	m2		
		1,5 * 3,36	m2	5,040	
				RAZEM	5,040
13	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzywa sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych- analogia rozbiórka okładzin ceramicznych ścian	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(1,5 + 3,36) * 2 * 2	m2	19,440	
				RAZEM	19,440
16	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		19,40	m2	19,400	
				RAZEM	19,400
17	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm- umywalka dla nps	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 0-13 0128-01	Rurociągi o śr. 20 mm-wymiana instalacji wodociągowej	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
19	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolaniem-analogia montaż umywalki dla nps	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	Kalk.własna	Instalacja przyzywowa dla nps	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	Kalk.własna	Montaż uchwytów dla nps- umywalka i wc	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000